
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NR 104538L W WÓŁ-
CE TARNOWSKIEJ ETAP II NA DZIAŁKACH NR 217 WÓŁKA TARNOWSKA I 53 WYGODA
ADRES INWESTYCJI : WÓŁKA TARNOWSKA
INWESTOR : GMINA WIERZBICA
ADRES INWESTORA : WIERZBICA OSIEDLE, UL. WŁODAWSKA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2014

WYKONAWCA :

PROJEKTANT

Henryka Figiel
upr. projekt 76/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska
Data opracowania
24.04.2014

GMINA WIERZBICA
Wierzbica - Osiedle
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522
Regon 110197990

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Wójt
mgr ~~Andrzej~~ Chrzastowski

GMINA WIERZBICA
Wierzbica - Osiedle
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522
Regon 110197990

PRZEDMIAR
 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NR 104538L W WÓLCE TARNOWSKIEJ ETAP II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NR 104538L W WÓLCE TARNOWSKIEJ ETAP II NA DZIAŁKACH NR 217 WÓŁKA TARNOWSKA I 53 WYGODA					
1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.650	km km	1.650	
				RAZEM	1.650
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5460.00	m ² m ²	5460.000	
				RAZEM	5460.000
3		POBOCZA			
3	KNNR 6 d.2 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem w górnej części kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0/31,5mm, gr. 20 cm 5460.00	m ² m ²	5460.000	
				RAZEM	5460.000
4		POBOCZA			
4	KNNR 6 d.3 0103-03 SST	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym kat. I -II grubości śr.10 - 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczanie wykonywane mechanicznie na szerokości 0.50m po obu stronach jezdni . 1650.00	m ² m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000