

PRZEDMIAR KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ nr 104546L W MIEJSCOWOŚCI SYCZYN GMINA WIERZBICA
ADRES INWESTYCJI : wieś.SYCZYN,
INWESTOR : GMINA WIERZBICA
ADRES INWESTORA : WIERZBICA OSIEDLE, UL. WŁODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

PROJEKTANT

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 05.2020.

Henryka Figiel
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zdzisław Bekera Deniszczyk

Data opracowania
05.2020.

Data zatwierdzenia

WÓJT
Zdzisław Bekera Deniszczyk
GMINA WIERZBICA
Wierzbica - Osiedle
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
NIP 563-21-60-522
Regon 110197990

PRZEDMIAR

BUDOWA DROGI GMINNEJ nr 104546L W MIEJSCOWOŚCI SYCZYN GMINA WIERZBICA -koszty niekwalifikowane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ nr 104546L W MIEJSCOWOŚCI SYCZYN GMINA WIERZBICA -koszty niekwalifikowane					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D - d.1 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.938	km		
			km	0.938	
				RAZEM	0.938
2		MIJANKA			
2	SST-D- d.2 02.01.01	Wykonanie wykopu w gruncie kat.III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wbudowaniem urobku z wykopu w nasyp 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	SST-D- d.2 02.01.01	Odwiezienie nadmiaru gruntu na odl. do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 970.00	m		
			m	970.000	
				RAZEM	970.000
4	SST-D- d.2 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 38.00	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNNR 6 d.2 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 38.00	m ²		
			m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
6	SST-D- d.2 04.05.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem o wytrzymałości Rm-2,5 MPa, grub. 15 cm 38.00	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
7	SST-D- d.2 04.05.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, grub. 15 cm, pod mijankę 38.00	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
3		PRZEPUSTY			
8	SST-D- d.3 04.01.01	Odkopanie istniejących przepustów betonowych i przekazanie materiału Zamawiającemu. 16.00	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 6 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod drogą- ławy fundamentowe żwirowe 4.00	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 6 d.3 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE - średnicy 60 cm 16.00	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	SST-D- d.3 04.01.01	Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami do dolnej warstwy podbudowy. 8.00	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
12	SST-D- d.3 00.00.00	Mechaniczne karczowanie i krzaków z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 450.00	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	SST-D- d.4 04.01.01	Wykonanie poboczy gruntowych poprzez dostarczenie gruntu z wykopu ewentualnie zebranie nadmiary, plantowanie i zagęszczenie (obrobienie na czysto). 1420.00	m ²		
			m ²	1420.000	
				RAZEM	1420.000
5		OZNAKOWANIE			
14	SST-D- d.5 07.02.01	Oznakowanie pionowe - tablice prowadzące dł. 3,00m 4.00	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000